

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS			
D36AD010	MI	LEVANTADO COMPRESOR BORDILLO M1. Levantado con compresor de bordillo, con recuperación del mismo, incluso carga y transporte del material resultante.	3,18
		TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
D36AD012	M2	LEVANTADO COMPRES. ACERA M2. Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D01MD020	M2	LEVANTADO BARANDILLAS M2. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios manuales, i/traslado y apilado de material en almacén, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
D36AD005	M3	LEVANTADO COMPRES.FIRME HORM. M3. Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos, incluso transporte a vertedero.	20,74
		VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D01UM010A	UD	RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE M2. Retirada de bancos, juegos y farolas existentes, por medios manuales, incluso traslado de material a almacén municipal, transporte y con p.p. de costes indirectos.	45,45
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
D36BE100	M3	EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP. M3. Excavación en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a vertedero.	7,66
		SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D36BI020	M3	RELLENO ZANJAS MATER.EXCAV. M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.	4,72
		CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C03 PAVIMENTACIÓN			
D04PT105A	M2	SOL.HA-25 #150*150*6 15 CM M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.	15,06
		QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
D04PT105B	M2	SOL.HA-20 #150*150*6 10 CM M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.	10,39
		DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03WSS00012	m3	RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.	19,84
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C04 RED DE ABASTECIMIENTO			
D36OG215	MI	TUB. POLIETILENO BD 50/10ATM Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=50 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 10 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.	9,43
D39GK451	Ud	ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.	99,08
D36QA005	Ud	BOCA RIEGO TIPO "MADRID" Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=50 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, i/ arqueta y tapa.	105,73
U13F110	ud	FUENTE DE FUNDICIÓN Suministro y colocación de fuente de fundición ductil Benito o similar, 1 surtidor tipo bebedero con pulsador, de 0.45 x 1.00m i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.	311,19
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
		CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
		TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C05 RED DE ELECTRICIDAD			
D36YC005A	MI	CANALIZ. ALUMBR. 1 PVC 65 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=65 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, incluido cableado 4x6mm ² , incluso cama de arena, excavación y relleno.	12,15
		DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
15EPP00700	u	ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40x40 cm Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, zapata de hormigón 50x50x80, excavación y transporte de tierras; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.	88,85
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
U10RL170A	ud	CONJUNTO COLUMNA 7 m, SERIE MAD II Ud. Conjunto de columna SERIE MAD II de 7m de altura total compuesta por base de fundición de hierro nodular de 1825 mm de altura. Fuste cilíndrico de 100x3 mm galvanizado y pintado en ral 9007 de 5175 mm de altura. 2 uds. de Brazo Mad tubular de acero galvanizado y pintado en ral 9007 a 4 m y 6.5 m de altura. 2 uds. de Luminaria ECA en aluminio inyectado IP-65. Incluso caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m ³ . de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.	1.173,24
		MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
U10RL170B	u	CONJUNTO COLUMNA 4 m, SERIE MAD II Ud. Conjunto de columna SERIE MAD II de 4 m de altura total compuesta por base de fundición de hierro nodular de 1625 mm de altura. Fuste cilíndrico de 100x3 mm galvanizado y pintado en ral 9007 a 4 m de altura. 1 uds. de Brazo Mad tubular de acero galvanizado y pintado en ral 9007 a 4 m de altura. 1 uds. de Luminaria ECA en aluminio inyectado IP-65. Incluso caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m ³ . de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.	753,24
		SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
D28ED790	Ud	CONJUNTO COLUMNA 6 m, SERIE MAD II, 3 BRAZOS Ud. Conjunto de columna SERIE MAD II de 6 m de altura total compuesta por base de fundición de hierro nodular de 1825 mm de altura. Fuste cilíndrico de 100x3 mm galvanizado y pintado en ral 9007 de 4175 mm de altura. 3 uds. de Brazo Mad tubular de acero galvanizado y pintado en ral 9007 a 6 m de altura. 3 uds. de Luminaria ECA en aluminio inyectado IP-65. Incluso caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m ³ . de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.	1.423,24
		MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C06 CERRAJERÍA			
D23IA110A	MI	BARANDILLA MOD. MUNICIPAL H=1 m. Ml. Barandilla de 100 cm. de altura idem modelo municipal, incluso p.p. de anclajes a fábricas, material de agarre y ayuda de alabañilería. Medida la superficie ejecutada.	74,25
			SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C07 SOLERÍAS			
D36CE018	MI	BORDILLO HORM.RECTO 17x28 CM. Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.	14,27
		CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
D36CE005	MI	BORDILLO HORM.RECTO 10x20 CM. Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.	12,93
		DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E11SAG060	m2	PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en losetas de 50x50 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.	39,09
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
10SSS00003	m2	SOLERA HORMIGÓN HM-25 12 cm ESP Solera de hormigón HM-25 formado por: solera de 12 cm espesor de hormigón impreso, color y diseño a elegir, con fibra. Medida deduciendo huecos mayores de 1 m2.	20,00
		VEINTE EUROS	

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C08 GESTIÓN DE RESIDUOS			
D41AA218A	Ud	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.553,58
		Ud. Gestión de Residuos completo para remodelación de calle.	
			MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD			
D41AA218C	Ud	SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA Ud. Seguridad y Salud completa para remodelación de calle, incluyendo instalaciones provisionales de obra, medidas de protección colectivas y personales, señalizaciones y mano de obra de seguridad.	1.851,78
			MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS