

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|

### CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

| CÓDIGO          | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------------|-------------|--|--------|----------|---------|
| <b>D36AD010</b> | <b>MI</b>   | <b>LEVANTADO COMPRESOR BORDILLO</b>  |        |          |         |
|                 |             | M1. Levantado con compresor de bordillo, con recuperación del mismo, incluso carga y transporte del material re- |        |          |         |
| U01AA011        | 0,200 Hr    | Peón ordinario   | 10,50  | 2,10     |         |
| U37AD000        | 0,020 Hr    | Motocompresor  | 9,00   | 0,18     |         |
| %3000000        | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)  | 2,30   | 0,07     |         |
| M05RN020        | 0,005 h.    | Retrocargadora neumáticos 75 CV  | 33,00  | 0,17     |         |
| M07CB020        | 0,010 h.    | Camión basculante 4x4 14 t.  | 35,50  | 0,36     |         |
| M07N070         | 0,100 m3    | Canon de escombros a vertedero   | 3,00   | 0,30     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 3,18**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO          | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------------|-------------|---|--------|----------|---------|
| <b>D36AD012</b> | <b>M2</b>   | <b>LEVANTADO COMPRES. ACERA</b>   |        |          |         |
|                 |             | M2. Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retira- |        |          |         |
| U01AA501        | 0,030 Hr    | Cuadrilla A   | 22,50  | 0,68     |         |
| U01AA011        | 0,050 Hr    | Peón ordinario  | 10,50  | 0,53     |         |
| U37AD000        | 0,050 Hr    | Motocompresor   | 9,00   | 0,45     |         |
| %3000000        | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)   | 1,70   | 0,05     |         |
| M05RN020        | 0,008 h.    | Retrocargadora neumáticos 75 CV   | 33,00  | 0,26     |         |
| M07CB020        | 0,016 h.    | Camión basculante 4x4 14 t.   | 35,50  | 0,57     |         |
| M07N070         | 0,100 m3    | Canon de escombros a vertedero  | 3,00   | 0,30     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 2,84**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO          | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------------|-------------|---|--------|----------|---------|
| <b>D01MD020</b> | <b>M2</b>   | <b>LEVANTADO BARANDILLAS</b>  |        |          |         |
|                 |             | M2. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios manuales, i/traslado y apilado |        |          |         |
| U01AA011        | 0,560 Hr    | Peón ordinario  | 10,50  | 5,88     |         |
| %3000000        | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)   | 5,90   | 0,18     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 6,06**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO          | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------------|-------------|---|--------|----------|---------|
| <b>D36AD005</b> | <b>M3</b>   | <b>LEVANTADO COMPRES.FIRME HORM.</b>  |        |          |         |
|                 |             | M3. Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos, in- |        |          |         |
| U01AA011        | 1,100 Hr    | Peón ordinario  | 10,50  | 11,55    |         |
| U37AD000        | 0,800 Hr    | Motocompresor   | 9,00   | 7,20     |         |
| %3000000        | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)   | 18,80  | 0,56     |         |
| M05RN020        | 0,008 h.    | Retrocargadora neumáticos 75 CV   | 33,00  | 0,26     |         |
| M07CB020        | 0,016 h.    | Camión basculante 4x4 14 t.   | 35,50  | 0,57     |         |
| M07N070         | 0,200 m3    | Canon de escombros a vertedero  | 3,00   | 0,60     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 20,74**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO           | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------------|-------------|--|--------|----------|---------|
| <b>D01UM010A</b> | <b>UD</b>   | <b>RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE</b>  |        |          |         |
|                  |             | M2. Retirada de bancos, juegos y farolas existentes, por medios manuales, incluso traslado de material a almacén |        |          |         |
| U01AA010A        | 1,840 Hr    | Peón especializado   | 10,80  | 19,87    |         |
| U01AA011         | 1,840 Hr    | Peón ordinario   | 10,50  | 19,32    |         |
| %3000000         | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)  | 39,20  | 1,18     |         |
| M05PN010         | 0,027 h.    | Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3  | 38,00  | 1,03     |         |
| M07CB020         | 0,114 h.    | Camión basculante 4x4 14 t.  | 35,50  | 4,05     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 45,45**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|

### CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

| CÓDIGO                     | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE     |
|----------------------------|-------------|---|--------|----------|-------------|
| <b>D36BE100</b>            | <b>M3</b>   | <b>EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.</b>  |        |          |             |
|                            |             | M3. Excavación en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transpor- |        |          |             |
| U01AA011                   | 0,160 Hr    | Peón ordinario  | 10,50  | 1,68     |             |
| U37BA002                   | 0,160 Hr    | Excavadora de neumáticos  | 36,00  | 5,76     |             |
| %3000000                   | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)   | 7,40   | 0,22     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |             |   |        |          | <b>7,66</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO                     | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE     |
|----------------------------|-------------|--|--------|----------|-------------|
| <b>D36BI020</b>            | <b>M3</b>   | <b>RELLENO ZANJAS MATER.EXCAV.</b>   |        |          |             |
|                            |             | M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M. |        |          |             |
| U01AA011                   | 0,150 Hr    | Peón ordinario   | 10,50  | 1,58     |             |
| U37BA002                   | 0,050 Hr    | Excavadora de neumáticos   | 36,00  | 1,80     |             |
| U37BE355                   | 0,150 Hr    | Compactador manual   | 8,00   | 1,20     |             |
| %3000000                   | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)  | 4,60   | 0,14     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |             |  |        |          | <b>4,72</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO                            | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------------------------------|-------------|---|--------|----------|---------|
| <b>CAPÍTULO C03 PAVIMENTACIÓN</b> |             |   |        |          |         |
| <b>D04PT105A</b>                  | <b>M2</b>   | <b>SOL.HA-25 #150*150*6 15 CM</b>   |        |          |         |
|                                   |             | M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/Ila N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso |        |          |         |
| U01AA007                          | 0,150 Hr    | Oficial primera   | 12,00  | 1,80     |         |
| U01AA011                          | 0,150 Hr    | Peón ordinario  | 10,50  | 1,58     |         |
| D04PH010                          | 1,000 M2    | MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5   | 1,04   | 1,04     |         |
| A02FA723A                         | 0,150 M3    | HORM. HA-25/P/20/ Ila CENTRAL   | 68,00  | 10,20    |         |
| %3000000                          | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)   | 14,60  | 0,44     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 15,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

|                  |           |   |       |      |  |
|------------------|-----------|---|-------|------|--|
| <b>D04PT105B</b> | <b>M2</b> | <b>SOL.HA-20 #150*150*6 10 CM</b>   |       |      |  |
|                  |           | M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/Ila N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso |       |      |  |
| U01AA007         | 0,100 Hr  | Oficial primera   | 12,00 | 1,20 |  |
| U01AA011         | 0,100 Hr  | Peón ordinario  | 10,50 | 1,05 |  |
| D04PH010         | 1,000 M2  | MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5   | 1,04  | 1,04 |  |
| A02FA723A        | 0,100 M3  | HORM. HA-25/P/20/ Ila CENTRAL   | 68,00 | 6,80 |  |
| %3000000         | 3,000 %   | Costes indirectos...(s/total)   | 10,10 | 0,30 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 10,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|                   |           |   |       |       |  |
|-------------------|-----------|---|-------|-------|--|
| <b>03WSS00012</b> | <b>m3</b> | <b>RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS</b>  |       |       |  |
|                   |           | Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido |       |       |  |
| TP00200           | 0,500 h   | PEÓN ORDINARIO  | 10,50 | 5,25  |  |
| TP00100           | 0,300 h   | PEÓN ESPECIAL   | 11,20 | 3,36  |  |
| GW00100           | 0,150 m3  | AGUA POTABLE  | 0,60  | 0,09  |  |
| AG00100           | 1,100 m3  | GRAVA   | 9,31  | 10,24 |  |
| MR00200           | 0,300 h   | PISÓN MECÁNICO MANUAL   | 3,01  | 0,90  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 19,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO                                    | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|--|--------|----------|---------|
| <b>CAPÍTULO C04 RED DE ABASTECIMIENTO</b> |             |  |        |          |         |
| <b>D360G215</b>                           | <b>MI</b>   | <b>TUB. POLIETILENO BD 50/10ATM</b>  |        |          |         |
|   |             | MI. Tubería de polietileno baja densidad de D=50 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-<br>mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 10 cm., rasanteo de la misma,<br>colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, |        |          |         |
| U01AA007                                  | 0,150 Hr    | Oficial primera  | 12,00  | 1,80     |         |
| U01AA009                                  | 0,150 Hr    | Ayudante   | 11,20  | 1,68     |         |
| U04AA001                                  | 0,210 M3    | Arena de río (0-5mm)   | 11,00  | 2,31     |         |
| U37OG215                                  | 1,050 MI    | Tub.polietil.BD50/10Atm  | 3,20   | 3,36     |         |
| %3000000                                  | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)  | 9,20   | 0,28     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 9,43**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

|                 |           |   |       |       |  |
|-----------------|-----------|---|-------|-------|--|
| <b>D39GK451</b> | <b>Ud</b> | <b>ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO</b>  |       |       |  |
|                 |           | Ud. Acometida a la red de riego, /arqueta con tapa y llave de paso de bola. |       |       |  |
| U01FR005        | 0,950 Hr  | Jardinero especialista  | 11,50 | 10,93 |  |
| U01FR011        | 0,950 Hr  | Peón especializado jardinero  | 10,80 | 10,26 |  |
| U40AK450        | 1,000 Ud  | Piezas acometida red riego  | 75,00 | 75,00 |  |
| %3000000        | 3,000 %   | Costes indirectos...(s/total)   | 96,20 | 2,89  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 99,08**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

|                 |           |   |        |       |  |
|-----------------|-----------|---|--------|-------|--|
| <b>D36QA005</b> | <b>Ud</b> | <b>BOCA RIEGO TIPO "MADRID"</b>   |        |       |  |
|                 |           | Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=50 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietile- |        |       |  |
| U01AA502        | 2,000 Hr  | Cuadrilla B   | 22,00  | 44,00 |  |
| U37QA001        | 1,000 Ud  | Boca riego "Madrid" D=50  | 38,98  | 38,98 |  |
| U37PA902        | 1,000 Ud  | Collarín de toma para D=80 mm   | 3,86   | 3,86  |  |
| U37PA911        | 1,000 Ud  | Racor de latón para D=50 mm.  | 7,81   | 7,81  |  |
| U37OG201        | 10,000 MI | Tubo polietileno D=1/2"   | 0,80   | 8,00  |  |
| %3000000        | 3,000 %   | Costes indirectos...(s/total)   | 102,70 | 3,08  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 105,73**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

|                |           |  |        |        |  |
|----------------|-----------|--|--------|--------|--|
| <b>U13F110</b> | <b>ud</b> | <b>FUENTE DE FUNDICIÓN</b>   |        |        |  |
|                |           | Suministro y colocación de fuente de fundición ductil Benito o similar, 1 surtidor tipo bebedero con pulsador, de 0.45 |        |        |  |
| O01OA090       | 0,800 h.  | Cuadrilla A  | 28,45  | 22,76  |  |
| O01OB170       | 0,500 h.  | Oficial 1º fontanero calefactor  | 13,00  | 6,50   |  |
| O01OB195       | 0,800 h.  | Ayudante fontanero   | 12,00  | 9,60   |  |
| P01HM020       | 0,040 m3  | Hormigón HM-20/P/40/I central  | 70,02  | 2,80   |  |
| P01MC010       | 0,010 m3  | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100  | 53,00  | 0,53   |  |
| P26FB010       | 1,000 ud  | Fuente fundición   | 190,00 | 190,00 |  |
| P26FA015       | 1,000 ud  | Acometida y desagüe fuente/bebed   | 75,00  | 75,00  |  |
| P01DW090       | 10,000 ud | Pequeño material   | 0,40   | 4,00   |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 311,19**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO                                  | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|---|--------|----------|---------|
| <b>CAPÍTULO C05 RED DE ELECTRICIDAD</b> |             |   |        |          |         |
| <b>D36YC005A</b>                        | <b>MI</b>   | <b>CANALIZ. ALUMBR. 1 PVC 65</b>  |        |          |         |
|   |             | MI. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=65 mm., con alambre guía, según norma de |        |          |         |
| U01AA007                                | 0,200 Hr    | Oficial primera   | 12,00  | 2,40     |         |
| U01AA011                                | 0,200 Hr    | Peón ordinario  | 10,50  | 2,10     |         |
| U39GK010                                | 1,000 MI    | Tubo PVC corrugado =65 mm   | 1,20   | 1,20     |         |
| U39CA001                                | 0,108 Tm    | Arena amarilla  | 11,50  | 1,24     |         |
| U39AA002                                | 0,030 Hr    | Retroexcavadora neumáticos  | 37,50  | 1,13     |         |
| U39AH024                                | 0,010 Hr    | Camión basculante 125cv   | 33,00  | 0,33     |         |
| U37Y0015                                | 1,000 MI    | Cable de .06-1kv 4x6 mm2  | 1,00   | 1,00     |         |
| U01FY625                                | 0,100 Hr    | Oficial esp.inst. eléctrica   | 12,50  | 1,25     |         |
| U01FY627                                | 0,100 Hr    | Peón especi.inst. eléctrica   | 11,50  | 1,15     |         |
| %3000000                                | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)   | 11,80  | 0,35     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 12,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

|                   |          |   |       |       |  |
|-------------------|----------|---|-------|-------|--|
| <b>15EPP00700</b> | <b>u</b> | <b>ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40x40 cm</b>   |       |       |  |
|                   |          | Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, zapata de hormigón 50x50x80, excavación y transporte de tierras; construida según Ordenanza Municipi- |       |       |  |
| CH04120           | 0,261 m3 | HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO   | 68,00 | 17,75 |  |
| WW00300           | 1,000 u  | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES  | 0,55  | 0,55  |  |
| UE03900           | 1,000 u  | TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm  | 23,00 | 23,00 |  |
| FL01300           | 0,190 mu | LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR   | 95,00 | 18,05 |  |
| ATC00100          | 0,660 h  | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN  | 23,70 | 15,64 |  |
| AGM00500          | 0,081 m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N   | 46,53 | 3,77  |  |
| AGM00200          | 0,010 m3 | MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N  | 63,60 | 0,64  |  |
| TP00200           | 0,900 h  | PEÓN ORDINARIO  | 10,50 | 9,45  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 88,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

|                  |           |  |        |        |  |
|------------------|-----------|--|--------|--------|--|
| <b>U10RL170A</b> | <b>ud</b> | <b>CONJUNTO COLUMNA 7 m, SERIE MAD II</b>  |        |        |  |
|                  |           | Ud. Conjunto de columna SERIE MAD II de 7m de altura total compuesta por base de fundición de hierro nodular de 1825 mm de altura. Fuste cilíndrico de 100x3 mm galvanizado y pintado en ral 9007 de 5175 mm de altura. 2 uds. de Brazo Mad tubular de acero galvanizado y pintado en ral 9007 a 4 m y 6.5 m de altura. 2 uds. de Luminaria ECA en aluminio inyectado IP-65. Incluso caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y |        |        |  |
| O01OB200         | 2,000 h.  | Oficial 1º electricista  | 12,50  | 25,00  |  |
| P01DW090         | 1,000 ud  | Pequeño material   | 0,40   | 0,40   |  |
| U12SAM020        | 1,000 ud  | CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m   | 64,88  | 64,88  |  |
| U12SAA010        | 1,000 ud  | ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.   | 71,12  | 71,12  |  |
| P15GK110         | 1,000 ud  | Caja conexión con fusibles   | 5,45   | 5,45   |  |
| P15AE002         | 10,000 m. | Cond.aisla. 0,6-1kv 2x2,5 mm2 Cu   | 3,30   | 33,00  |  |
| P15EB010         | 2,000 m.  | Conduc cobre desnudo 35 mm2  | 1,00   | 2,00   |  |
| P15EA010         | 1,000 ud  | Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu  | 12,15  | 12,15  |  |
| M02GE010         | 0,200 h.  | Grúa telescópica autoprop. 20 t.   | 46,20  | 9,24   |  |
| CC7              | 1,000 UD  | Columna recta galva.,brazos y lum. pint. h=7m  | 950,00 | 950,00 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 1.173,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO           | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------------|-------------|---|--------|----------|---------|
| <b>U10RL170B</b> | <b>u</b>    | <b>CONJUNTO COLUMNA 4 m, SERIE MAD II</b><br>Ud. Conjunto de columna SERIE MAD II de 4 m de altura total compuesta por base de fundición de hierro nodular de 1625 mm de altura. Fuste cilíndrico de 100x3 mm galvanizado y pintado en ral 9007. 1 uds. de Brazo Mad tubular de acero galvanizado y pintado en ral 9007 a 4 m de altura. 1 uds. de Luminaria ECA en aluminio inyectado IP-65. Incluso caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montaje y conexionado. |        |          |         |
| O01OB200         | 2,000 h.    | Oficial 1º electricista   | 12,50  | 25,00    |         |
| P01DW090         | 1,000 ud    | Pequeño material  | 0,40   | 0,40     |         |
| U12SAM020        | 1,000 ud    | CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m  | 64,88  | 64,88    |         |
| U12SAA010        | 1,000 ud    | ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.  | 71,12  | 71,12    |         |
| P15GK110         | 1,000 ud    | Caja conexión con fusibles  | 5,45   | 5,45     |         |
| P15AE002         | 10,000 m.   | Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu  | 3,30   | 33,00    |         |
| P15EB010         | 2,000 m.    | Conduc cobre desnudo 35 mm2   | 1,00   | 2,00     |         |
| P15EA010         | 1,000 ud    | Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu   | 12,15  | 12,15    |         |
| M02GE010         | 0,200 h.    | Grúa telescópica autoprop. 20 t.  | 46,20  | 9,24     |         |
| CC4              | 1,000 UD    | Columna recta galva.,brazo y lum. pint. h=4m  | 530,00 | 530,00   |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 753,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

### D28ED790

#### Ud CONJUNTO COLUMNA 6 m, SERIE MAD II, 3 BRAZOS

Ud. Conjunto de columna SERIE MAD II de 6 m de altura total compuesta por base de fundición de hierro nodular de 1825 mm de altura. Fuste cilíndrico de 100x3 mm galvanizado y pintado en ral 9007 de 4175 mm de altura. 3 uds. de Brazo Mad tubular de acero galvanizado y pintado en ral 9007 a 6 m de altura. 3 uds. de Luminaria ECA en aluminio inyectado IP-65. Incluso caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y

|           |           |   |          |          |  |
|-----------|-----------|---|----------|----------|--|
| O01OB200  | 2,000 h.  | Oficial 1º electricista                       | 12,50    | 25,00    |  |
| P01DW090  | 1,000 ud  | Pequeño material                              | 0,40     | 0,40     |  |
| U12SAM020 | 1,000 ud  | CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m                  | 64,88    | 64,88    |  |
| U12SAA010 | 1,000 ud  | ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                  | 71,12    | 71,12    |  |
| P15GK110  | 1,000 ud  | Caja conexión con fusibles                    | 5,45     | 5,45     |  |
| P15AE002  | 10,000 m. | Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu              | 3,30     | 33,00    |  |
| P15EB010  | 2,000 m.  | Conduc cobre desnudo 35 mm2                   | 1,00     | 2,00     |  |
| P15EA010  | 1,000 ud  | Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                   | 12,15    | 12,15    |  |
| M02GE010  | 0,200 h.  | Grúa telescópica autoprop. 20 t.              | 46,20    | 9,24     |  |
| CC6       | 1,000 UD  | Columna recta galva.,brazos y lum. pint. h=6m | 1.200,00 | 1.200,00 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 1.423,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO                         | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------|--|--------|----------|---------|
| <b>CAPÍTULO C06 CERRAJERÍA</b> |             |  |        |          |         |
| <b>D23IA110A</b>               | <b>MI</b>   | <b>BARANDILLA MOD. MUNICIPAL H=1 m.</b>  |        |          |         |
|                                |             | MI. Barandilla de 100 cm. de altura idem modelo municipal, incluso p.p. de anclajes a fábricas, material de agarre |        |          |         |
| U01FX001                       | 0,100 Hr    | Oficial cerrajería   | 12,50  | 1,25     |         |
| U22AI035A                      | 1,000 MI    | Baranda hierro H=1 m.  | 39,44  | 39,44    |         |
| %3000000                       | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)  | 40,70  | 1,22     |         |
| TO01600                        | 2,000 h     | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA  | 13,00  | 26,00    |         |
| KA00200                        | 4,100 kg    | ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO   | 1,40   | 5,74     |         |
| WW00400                        | 2,000 u     | PEQUEÑO MATERIAL   | 0,30   | 0,60     |         |

**TOTAL PARTIDA** ..... **74,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO                       | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------------------------|-------------|---|--------|----------|---------|
| <b>CAPÍTULO C07 SOLERÍAS</b> |             |   |        |          |         |
| <b>D36CE018</b>              | <b>MI</b>   | <b>BORDILLO HORM.RECTO 17x28 CM.</b>  |        |          |         |
|                              |             | MI. Bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de |        |          |         |
| A01JF006                     | 0,001 M3    | MORTERO CEMENTO 1/6 M-40  | 48,49  | 0,05     |         |
| U37CE006                     | 1,000 MI    | Bordillo hormigón recto 17x28   | 5,30   | 5,30     |         |
| A02AA510                     | 0,100 M3    | HORMIGÓN H-200/40 elab. obra  | 63,20  | 6,32     |         |
| %3000000                     | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)   | 11,70  | 0,35     |         |
| U01AA501                     | 0,100 Hr    | Cuadrilla A   | 22,50  | 2,25     |         |

**TOTAL PARTIDA** ..... **14,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

|                 |           |  |       |      |  |
|-----------------|-----------|--|-------|------|--|
| <b>D36CE005</b> | <b>MI</b> | <b>BORDILLO HORM.RECTO 10x20 CM.</b>   |       |      |  |
|                 |           | MI. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 |       |      |  |
| A01JF006        | 0,001 M3  | MORTERO CEMENTO 1/6 M-40   | 48,49 | 0,05 |  |
| U37CE001        | 1,000 MI  | Bordillo hormigón recto 10x20  | 4,00  | 4,00 |  |
| A02AA510        | 0,100 M3  | HORMIGÓN H-200/40 elab. obra   | 63,20 | 6,32 |  |
| %3000000        | 3,000 %   | Costes indirectos...(s/total)  | 10,40 | 0,31 |  |
| U01AA501        | 0,100 Hr  | Cuadrilla A  | 22,50 | 2,25 |  |

**TOTAL PARTIDA** ..... **12,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

|                  |           |   |       |       |  |
|------------------|-----------|---|-------|-------|--|
| <b>E11SAG060</b> | <b>m2</b> | <b>PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm.</b>   |       |       |  |
|                  |           | Pavimento de caucho homogéneo sintético en losetas de 50x50 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisa- |       |       |  |
| O01OA030         | 0,180 h.  | Oficial primera   | 12,00 | 2,16  |  |
| O01OA070         | 0,186 h.  | Peón ordinario  | 10,50 | 1,95  |  |
| P08SG060         | 1,000 m2  | Pa.caucho sintético color uniforme 4 mm.  | 32,50 | 32,50 |  |
| P08MA020         | 0,350 kg  | Adhesivo contacto   | 3,50  | 1,23  |  |
| P08MA040         | 2,500 kg  | Pasta niveladora  | 0,50  | 1,25  |  |

**TOTAL PARTIDA** ..... **39,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

|                   |           |   |       |      |  |
|-------------------|-----------|---|-------|------|--|
| <b>10SSS00003</b> | <b>m2</b> | <b>SOLERA HORMIGÓN HM-25 12 cm ESP</b>  |       |      |  |
|                   |           | Solera de hormigón HM-25 formado por: solera de 12 cm espesor de hormigón impreso, color y diseño a elegir, |       |      |  |
| CH02920           | 0,135 m3  | HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO   | 69,32 | 9,36 |  |
| TO02200           | 0,300 h   | OFICIAL 2ª  | 11,20 | 3,36 |  |
| TP00200           | 0,350 h   | PEÓN ORDINARIO  | 10,50 | 3,68 |  |
| P01DW090          | 9,000 ud  | Pequeño material  | 0,40  | 3,60 |  |

**TOTAL PARTIDA** ..... **20,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO                                  | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO                     | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|-------------|--|----------------------------|----------|-----------------|
| <b>CAPÍTULO C08 GESTIÓN DE RESIDUOS</b> |             |  |                            |          |                 |
| D41AA218A                               | Ud          | <b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>                                   |                            |          |                 |
|   |             | Ud. Gestión de Residuos completo para remodelación de calle. |                            |          |                 |
|   |             |  | Sin descomposición         |          |                 |
|   |             |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>1.553,58</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO                                | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|----------|-----------------|
| <b>CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD</b> |             |  |        |          |                 |
| D41AA218C                             | Ud          | <b>SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA</b>  |        |          |                 |
|                                       |             | Ud. Seguridad y Salud completa para remodelación de calle, incluyendo instalaciones provisionales de obra, medi-<br>Sin descomposición |        |          |                 |
|                                       |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |        |          | <b>1.851,78</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS