

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03WSS00012</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS</b> Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.			
TP00200	0,500 h	PEÓN ORDINARIO	10,50	5,25	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	11,20	3,36	
GW00100	0,150 m3	AGUA POTABLE	0,60	0,09	
AG00100	1,100 m3	GRAVA	9,31	10,24	
MR00200	0,300 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,90	

**TOTAL PARTIDA..... 19,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>10SSS00003</b>	<b>m2</b>	<b>SOLERA HORMIGÓN HM-25 12 cm ESP</b> Solera de hormigón HM-25 formado por: solera de 12 cm espesor de hormigón impreso, color y diseño a elegir, con fibra. Medida deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CH02920	0,135 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/Ila, SUMINISTRADO	69,32	9,36	
TO02200	0,300 h	OFICIAL 2ª	11,20	3,36	
TP00200	0,350 h	PEÓN ORDINARIO	10,50	3,68	
P01DW090	9,000 ud	Pequeño material	0,40	3,60	

**TOTAL PARTIDA..... 20,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

<b>15EPP00700</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40x40 cm</b> Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, zapata de hormigón 50x50x80, excavación y transporte de tierras; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,261 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	68,00	17,75	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
UE03900	1,000 u	TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm	23,00	23,00	
FL01300	0,190 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	95,00	18,05	
ATC00100	0,660 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	23,70	15,64	
AGM00500	0,081 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	46,53	3,77	
AGM00200	0,010 m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	63,60	0,64	
TP00200	0,900 h	PEÓN ORDINARIO	10,50	9,45	

**TOTAL PARTIDA..... 88,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D01MD020</b>	<b>M2</b>	<b>LEVANTADO BARANDILLAS</b> M2. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios manuales, i/traslado y apilado de material en almacén, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.			
U01AA011	0,560 Hr	Peón ordinario	10,50	5,88	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	5,90	0,18	

**TOTAL PARTIDA..... 6,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>D01UM010A</b>	<b>UD</b>	<b>RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE</b> M2. Retirada de bancos, juegos y farolas existentes, por medios manuales, incluso traslado de material a almacén municipal, transporte y con p.p. de costes indirectos.			
U01AA010A	1,840 Hr	Peón especializado	10,80	19,87	
U01AA011	1,840 Hr	Peón ordinario	10,50	19,32	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	39,20	1,18	
M05PN010	0,027 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	38,00	1,03	
M07CB020	0,114 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	35,50	4,05	

**TOTAL PARTIDA..... 45,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D04PH010</b>	<b>M2</b>	<b>MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5</b> M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=5 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Según EHE.			
U01FA201	0,007 Hr	Oficial 1ª ferralla	8,90	0,06	
U01FA204	0,007 Hr	Ayudante ferralla	8,29	0,06	
U06AA001	0,015 Kg	Alambre atar 1,3 mm.	0,99	0,01	
U06HA010	1,200 M2	Mallazo electrosoldado 15x15 d=5	0,73	0,88	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	1,00	0,03	

**TOTAL PARTIDA..... 1,04**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>D04PT105A</b>	<b>M2</b>	<b>SOL.HA-25 #150*150*6 15 CM</b> M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.			
U01AA007	0,150 Hr	Oficial primera	12,00	1,80	
U01AA011	0,150 Hr	Peón ordinario	10,50	1,58	
D04PH010	1,000 M2	MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5	1,04	1,04	
A02FA723A	0,150 M3	HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL	68,00	10,20	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	14,60	0,44	

**TOTAL PARTIDA..... 15,06**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>D04PT105B</b>	<b>M2</b>	<b>SOL.HA-20 #150*150*6 10 CM</b> M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.			
U01AA007	0,100 Hr	Oficial primera	12,00	1,20	
U01AA011	0,100 Hr	Peón ordinario	10,50	1,05	
D04PH010	1,000 M2	MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5	1,04	1,04	
A02FA723A	0,100 M3	HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL	68,00	6,80	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	10,10	0,30	

**TOTAL PARTIDA..... 10,39**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D23IA110A</b>	<b>MI</b>	<b>BARANDILLA MOD. MUNICIPAL H=1 m.</b> MI. Barandilla de 100 cm. de altura idem modelo municipal, incluso p.p. de anclajes a fábricas, material de agarre y ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
U01FX001	0,100 Hr	Oficial cerrajería	12,50	1,25	
U22AI035A	1,000 MI	Baranda hierro H=1 m.	39,44	39,44	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	40,70	1,22	
TO01600	2,000 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	13,00	26,00	
KA00200	4,100 kg	ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO	1,40	5,74	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	

**TOTAL PARTIDA..... 74,25**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D28ED790</b>	<b>Ud</b>	<b>CONJUNTO COLUMNA 6 m, SERIE MAD II, 3 BRAZOS</b> Ud. Conjunto de columna SERIE MAD II de 6 m de altura total compuesta por base de fundición de hierro nodular de 1825 mm de altura. Fuste cilíndrico de 100x3 mm galvanizado y pintado en ral 9007 de 4175 mm de altura. 3 uds. de Brazo Mad tubular de acero galvanizado y pintado en ral 9007 a 6 m de altura. 3 uds. de Luminaria ECA en aluminio inyectado IP-65. Incluso caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.			
O01OB200	2,000 h.	Oficial 1ª electricista	12,50	25,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,40	0,40	
U12SAM020	1,000 ud	CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m	64,88	64,88	
U12SAA010	1,000 ud	ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.	71,12	71,12	
P15GK110	1,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,45	5,45	
P15AE002	10,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu	3,30	33,00	
P15EB010	2,000 m.	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,00	2,00	
P15EA010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	12,15	12,15	
M02GE010	0,200 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	46,20	9,24	
CC6	1,000 UD	Columna recta galva.,brazos y lum. pint. h=6m	1.200,00	1.200,00	

**TOTAL PARTIDA..... 1.423,24**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D36AD005</b>	<b>M3</b>	<b>LEVANTADO COMPRES.FIRME HORM.</b> M3. Levantado con compresor de firme de hormigón, medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos, incluso transporte a vertedero.			
U01AA011	1,100 Hr	Peón ordinario	10,50	11,55	
U37AD000	0,800 Hr	Motocompresor	9,00	7,20	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	18,80	0,56	
M05RN020	0,008 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	33,00	0,26	
M07CB020	0,016 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	35,50	0,57	
M07N070	0,200 m3	Canon de escombros a vertedero	3,00	0,60	

**TOTAL PARTIDA..... 20,74**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D36AD010</b>	<b>M1</b>	<b>LEVANTADO COMPRESOR BORDILLO</b> M1. Levantado con compresor de bordillo, con recuperación del mismo, incluso carga y transporte del material resultante.			
U01AA011	0,200 Hr	Peón ordinario	10,50	2,10	
U37AD000	0,020 Hr	Motocompresor	9,00	0,18	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	2,30	0,07	
M05RN020	0,005 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	33,00	0,17	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	35,50	0,36	
M07N070	0,100 m3	Canon de escombros a vertedero	3,00	0,30	

**TOTAL PARTIDA..... 3,18**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D36AD012</b>	<b>M2</b>	<b>LEVANTADO COMPRES. ACERA</b> M2. Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.			
U01AA501	0,030 Hr	Cuadrilla A	22,50	0,68	
U01AA011	0,050 Hr	Peón ordinario	10,50	0,53	
U37AD000	0,050 Hr	Motocompresor	9,00	0,45	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	1,70	0,05	
M05RN020	0,008 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	33,00	0,26	
M07CB020	0,016 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	35,50	0,57	
M07N070	0,100 m3	Canon de escombros a vertedero	3,00	0,30	

**TOTAL PARTIDA..... 2,84**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D36BE100</b>	<b>M3</b>	<b>EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.</b> M3. Excavación en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a vertedero.			
U01AA011	0,160 Hr	Peón ordinario	10,50	1,68	
U37BA002	0,160 Hr	Excavadora de neumáticos	36,00	5,76	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	7,40	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D36BI020</b>	<b>M3</b>	<b>RELLENO ZANJAS MATER.EXCAV.</b> M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.			
U01AA011	0,150 Hr	Peón ordinario	10,50	1,58	
U37BA002	0,050 Hr	Excavadora de neumáticos	36,00	1,80	
U37BE355	0,150 Hr	Compactador manual	8,00	1,20	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	4,60	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D36CE005</b>	<b>MI</b>	<b>BORDILLO HORM.RECTO 10x20 CM.</b> Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.			
A01JF006	0,001 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	48,49	0,05	
U37CE001	1,000 MI	Bordillo hormigón recto 10x20	4,00	4,00	
A02AA510	0,100 M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	63,20	6,32	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	10,40	0,31	
U01AA501	0,100 Hr	Cuadrilla A	22,50	2,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D36CE018</b>	<b>MI</b>	<b>BORDILLO HORM.RECTO 17x28 CM.</b> Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.			
A01JF006	0,001 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	48,49	0,05	
U37CE006	1,000 MI	Bordillo hormigón recto 17x28	5,30	5,30	
A02AA510	0,100 M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	63,20	6,32	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	11,70	0,35	
U01AA501	0,100 Hr	Cuadrilla A	22,50	2,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>D36OG215</b>	<b>MI</b>	<b>TUB. POLIETILENO BD 50/10ATM</b> Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=50 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 10 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.			
U01AA007	0,150 Hr	Oficial primera	12,00	1,80	
U01AA009	0,150 Hr	Ayudante	11,20	1,68	
U04AA001	0,210 M3	Arena de río (0-5mm)	11,00	2,31	
U37OG215	1,050 MI	Tub.polietil.BD50/10Atm	3,20	3,36	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	9,20	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D36QA005</b>	<b>Ud</b>	<b>BOCA RIEGO TIPO "MADRID"</b> Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=50 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, i/ arqueta y tapa.			
U01AA502	2,000 Hr	Cuadrilla B	22,00	44,00	
U37QA001	1,000 Ud	Boca riego "Madrid" D=50	38,98	38,98	
U37PA902	1,000 Ud	Collarín de toma para D=80 mm	3,86	3,86	
U37PA911	1,000 Ud	Racor de latón para D=50 mm.	7,81	7,81	
U37OG201	10,000 Ml	Tubo polietileno D=1/2"	0,80	8,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	102,70	3,08	

**TOTAL PARTIDA..... 105,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D36YC005A</b>	<b>Ml</b>	<b>CANALIZ. ALUMBR. 1 PVC 65</b> Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=65 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, incluido cableado 4x6mm <sup>2</sup> , incluso cama de arena, excavación y relleno.			
U01AA007	0,200 Hr	Oficial primera	12,00	2,40	
U01AA011	0,200 Hr	Peón ordinario	10,50	2,10	
U39GK010	1,000 Ml	Tubo PVC corrugado =65 mm	1,20	1,20	
U39CA001	0,108 Tm	Arena amarilla	11,50	1,24	
U39AA002	0,030 Hr	Retroexcavadora neumáticos	37,50	1,13	
U39AH024	0,010 Hr	Camión basculante 125cv	33,00	0,33	
U37Y0015	1,000 Ml	Cable de .06-1kv 4x6 mm <sup>2</sup>	1,00	1,00	
U01FY625	0,100 Hr	Oficial esp.inst. eléctrica	12,50	1,25	
U01FY627	0,100 Hr	Peón especi.inst. eléctrica	11,50	1,15	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	11,80	0,35	

**TOTAL PARTIDA..... 12,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>D39GK451</b>	<b>Ud</b>	<b>ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO</b> Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.			
U01FR005	0,950 Hr	Jardinero especialista	11,50	10,93	
U01FR011	0,950 Hr	Peón especializado jardinero	10,80	10,26	
U40AK450	1,000 Ud	Piezas acometida red riego	75,00	75,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	96,20	2,89	

**TOTAL PARTIDA..... 99,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>E02EM010</b>	<b>m3</b>	<b>EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.</b> Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,075 h.	Peón ordinario	10,50	0,79	
M05RN020	0,150 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	33,00	4,95	

**TOTAL PARTIDA..... 5,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>E04CM075</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. HM-20/P/40 V. MANUAL</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm <sup>2</sup> . consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.			
O01OA030	0,360 h.	Oficial primera	12,00	4,32	
O01OA070	0,360 h.	Peón ordinario	10,50	3,78	
M11HV120	0,360 h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	4,00	1,44	
P01HM020	1,150 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	70,02	80,52	

**TOTAL PARTIDA..... 90,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>E07LP010</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH</b> Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m <sup>2</sup> .			
-----------------	-----------	---	--	--	--

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA030	0,580 h.	Oficial primera	12,00	6,96	
O01OA070	0,290 h.	Peón ordinario	10,50	3,05	
P01LT020	0,052 mud	Ladrillo perfora. toscos 25x12x7	60,10	3,13	
A02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	59,87	1,50	

**TOTAL PARTIDA..... 14,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**E08PFA030 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.**  
 Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

O01OA030	0,310 h.	Oficial primera	12,00	3,72	
O01OA050	0,095 h.	Ayudante	11,20	1,06	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	59,87	1,20	

**TOTAL PARTIDA..... 5,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**E11SAG060 m2 PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm.**  
 Pavimento de caucho homogéneo sintético en losetas de 50x50 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/allisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	12,00	2,16	
O01OA070	0,186 h.	Peón ordinario	10,50	1,95	
P08SG060	1,000 m2	Pa.caucho sintético color uniforme 4 mm.	32,50	32,50	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,50	1,23	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niveladora	0,50	1,25	

**TOTAL PARTIDA..... 39,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**U10RL170A ud CONJUNTO COLUMNA 7 m, SERIE MAD II**  
 Ud. Conjunto de columna SERIE MAD II de 7m de altura total compuesta por base de fundición de hierro nodular de 1825 mm de altura. Fuste cilíndrico de 100x3 mm galvanizado y pintado en ral 9007 de 5175 mm de altura. 2 uds. de Brazo Mad tubular de acero galvanizado y pintado en ral 9007 a 4 m y 6.5 m de altura. 2 uds. de Luminiaria ECA en aluminio inyectado IP-65. Incluso caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.

O01OB200	2,000 h.	Oficial 1º electricista	12,50	25,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,40	0,40	
U12SAM020	1,000 ud	CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m	64,88	64,88	
U12SAA010	1,000 ud	ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.	71,12	71,12	
P15GK110	1,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,45	5,45	
P15AE002	10,000 m.	Cond.aísla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu	3,30	33,00	
P15EB010	2,000 m.	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,00	2,00	
P15EA010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	12,15	12,15	
M02GE010	0,200 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	46,20	9,24	
CC7	1,000 UD	Columna recta galva., brazos y lum. pint. h=7m	950,00	950,00	

**TOTAL PARTIDA..... 1.173,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U10RL170B</b>	<b>u</b>	<b>CONJUNTO COLUMNA 4 m, SERIE MAD II</b> Ud. Conjunto de columna SERIE MAD II de 4 m de altura total compuesta por base de fundición de hierro nodular de 1625 mm de altura. Fuste cilíndrico de 100x3 mm galvanizado y pintado en ral 9007. 1 uds. de Brazo Mad tubular de acero galvanizado y pintado en ral 9007 a 4 m de altura. 1 uds. de Luminaria ECA en aluminio inyectado IP-65. Incluso caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.			
O01OB200	2,000 h.	Oficial 1º electricista	12,50	25,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,40	0,40	
U12SAM020	1,000 ud	CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m	64,88	64,88	
U12SAA010	1,000 ud	ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.	71,12	71,12	
P15GK110	1,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,45	5,45	
P15AE002	10,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu	3,30	33,00	
P15EB010	2,000 m.	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,00	2,00	
P15EA010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	12,15	12,15	
M02GE010	0,200 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	46,20	9,24	
CC4	1,000 UD	Columna recta galva., brazo y lum. pint. h=4m	530,00	530,00	

**TOTAL PARTIDA..... 753,24**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>U12SAA010</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.</b> Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.			
O010A090	0,940 h.	Cuadrilla A	28,45	26,74	
E02EM010	0,450 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,74	2,58	
A03H060	0,030 m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	53,54	1,61	
E07LP010	0,940 m2	FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH	14,64	13,76	
E08PFA030	0,951 m2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.	5,98	5,69	
P27SA110	1,000 ud	Cerco 40x40 cm. y tapa fundición	20,74	20,74	

**TOTAL PARTIDA..... 71,12**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>U12SAM020</b>	<b>ud</b>	<b>CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m</b> Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.			
O010A090	0,500 h.	Cuadrilla A	28,45	14,23	
E02EM010	0,850 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,74	4,88	
E04CM075	0,400 m3	HORM. HM-20/P/40 V. MANUAL	90,06	36,02	
P27SA020	1,000 ud	Codo PVC 90º D=100 mm	5,97	5,97	
P27SA030	3,000 ud	Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm	1,26	3,78	

**TOTAL PARTIDA..... 64,88**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U13F110</b>	<b>ud</b>	<b>FUENTE DE FUNDICIÓN</b> Suministro y colocación de fuente de fundición ductil Benito o similar, 1 surtidor tipo bebedero con pulsador, de 0.45 x 1.00m i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.			
O010A090	0,800 h.	Cuadrilla A	28,45	22,76	
O010B170	0,500 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	13,00	6,50	
O010B195	0,800 h.	Ayudante fontanero	12,00	9,60	
P01HM020	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	70,02	2,80	
P01MC010	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100	53,00	0,53	
P26FB010	1,000 ud	Fuente fundición	190,00	190,00	
P26FA015	1,000 ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	75,00	75,00	
P01DW090	10,000 ud	Pequeño material	0,40	4,00	

**TOTAL PARTIDA..... 311,19**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS