

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AA00300	1,192 m3	ARENA GRUESA	9,94	11,84
				Grupo AA0 11,84
AG00100	8,833 m3	GRAVA	9,31	82,24
				Grupo AG0 82,24
CH02920	195,548 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	69,32	13.555,35
CH04120	3,132 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	68,00	212,98
				Grupo CH0 13.768,33
FL01300	2,280 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	95,00	216,60
				Grupo FL0 216,60
GC00200	0,305 t	CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	28,24
				Grupo GC0 28,24
GW00100	1,492 m3	AGUA POTABLE	0,60	0,90
				Grupo GW0 0,90
KA00200	676,500 kg	ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO	1,40	947,10
				Grupo KA0 947,10
M02GE010	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	46,20	92,40
				Grupo M02 92,40
M03HH020	0,170 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,93	0,33
M03HH030	0,150 h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,33	0,35
				Grupo M03 0,68
M05PN010	0,810 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	38,00	30,78
M05RN020	14,792 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	33,00	488,15
				Grupo M05 518,93
M07CB020	29,105 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	35,50	1.033,23
M07N070	177,501 m3	Canon de escombros a vertedero	3,00	532,50
				Grupo M07 1.565,73
M11HV120	1,440 h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	4,00	5,76
				Grupo M11 5,76
MR00200	2,409 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	7,25
				Grupo MR0 7,25
O01OA030	54,763 h.	Oficial primera	12,00	657,15
O01OA050	16,903 h.	Ayudante	11,20	189,32
O01OA070	43,996 h.	Peón ordinario	10,50	461,96
O01OB170	1,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	13,00	13,00
O01OB195	1,600 h.	Ayudante fontanero	12,00	19,20
O01OB200	20,000 h.	Oficial 1ª electricista	12,50	250,00
				Grupo O01 1.590,63
P01AA020	0,468 m3	Arena de río 0/6 mm.	15,70	7,34
P01AA030	0,210 t.	Arena de río 0/6 mm.	10,47	2,20
P01AG060	0,420 t.	Gravilla 20/40 mm.	10,64	4,47
P01CC020	0,174 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	95,20	16,55
P01DW050	0,156 m3	Agua	0,71	0,11
P01DW090	13.066,500 ud	Pequeño material	0,40	5.226,60
P01HM020	4,680 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	70,02	327,69
P01LT020	0,489 mud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	60,10	29,38
P01MC010	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100	53,00	1,06
				Grupo P01 5.615,40
P08MA020	56,238 kg	Adhesivo contacto	3,50	196,83
P08MA040	401,700 kg	Pasta niveladora	0,50	200,85
P08SG060	160,680 m2	Pa.caucho sintético color uniforme 4 mm.	32,50	5.222,10
				Grupo P08 5.619,78

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P15AE002	100,000 m.	Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu	3,30	330,00
P15EA010	10,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	12,15	121,50
P15EB010	20,000 m.	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,00	20,00
P15GK110	10,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,45	54,50
			Grupo P15.....	526,00
P26FA015	2,000 ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	75,00	150,00
P26FB010	2,000 ud	Fuente fundición	190,00	380,00
			Grupo P26.....	530,00
P27SA020	10,000 ud	Codo PVC 90º D=100 mm	5,97	59,70
P27SA030	30,000 ud	Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm	1,26	37,80
P27SA110	10,000 ud	Cerco 40x40 cm. y tapa fundición	20,74	207,40
			Grupo P27.....	304,90
TO00100	7,920 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	12,50	99,00
TO01600	330,000 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	13,00	4.290,00
TO02200	434,550 h	OFICIAL 2ª	11,20	4.866,96
			Grupo TO0	9.255,96
TP00100	11,454 h	PEÓN ESPECIAL	11,20	128,28
TP00200	521,790 h	PEÓN ORDINARIO	10,50	5.478,80
			Grupo TP0.....	5.607,08
U01AA007	183,952 Hr	Oficial primera	12,00	2.207,42
U01AA009	9,000 Hr	Ayudante	11,20	100,80
U01AA010A	55,200 Hr	Peón especializado	10,80	596,16
U01AA011	583,614 Hr	Peón ordinario	10,50	6.127,95
U01AA501	66,763 Hr	Cuadrilla A	22,50	1.502,17
U01AA502	6,000 Hr	Cuadrilla B	22,00	132,00
U01FA201	9,164 Hr	Oficial 1ª ferralla	8,90	81,56
U01FA204	9,164 Hr	Ayudante ferralla	8,29	75,97
U01FR005	1,900 Hr	Jardinero especialista	11,50	21,85
U01FR011	1,900 Hr	Peón especializado jardinero	10,80	20,52
U01FX001	16,500 Hr	Oficial cerrajería	12,50	206,25
U01FY625	18,000 Hr	Oficial esp.inst. eléctrica	12,50	225,00
U01FY627	18,000 Hr	Peón especí.inst. eléctrica	11,50	207,00
			Grupo U01.....	11.504,66
U02LA201	12,902 Hr	Hormigonera 250 l.	0,58	7,48
			Grupo U02.....	7,48
U04AA001	12,882 M3	Arena de río (0-5mm)	11,00	141,70
U04AA101	16,896 Tm	Arena de río (0-5mm)	10,50	177,41
U04AF150	33,792 Tm	Garbancillo 20/40 mm.	9,50	321,02
U04CA001	9,408 Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	67,00	630,34
U04MA723	138,952 M3	Hormigón HA-25/P/20/ Ila central	68,00	9.448,74
U04PY001	4,161 M3	Agua	0,60	2,50
			Grupo U04.....	10.721,70
U06AA001	19,638 Kg	Alambre atar 1,3 mm.	0,99	19,44
U06HA010	1.571,016 M2	Mallazo electrosoldado 15x15 d=5	0,73	1.146,84
			Grupo U06.....	1.166,28
U22AI035A	165,000 MI	Baranda hierro H=1 m.	39,44	6.507,60
			Grupo U22.....	6.507,60
U37AD000	133,246 Hr	Motocompresor	9,00	1.199,21
U37BA002	10,208 Hr	Excavadora de neumáticos	36,00	367,49
U37BE355	5,280 Hr	Compactador manual	8,00	42,24
U37CE001	14,000 MI	Bordillo hormigón recto 10x20	4,00	56,00
U37CE006	242,000 MI	Bordillo hormigón recto 17x28	5,30	1.282,60
U37OG201	30,000 MI	Tubo polietileno D=1/2"	0,80	24,00
U37OG215	63,000 MI	Tub.polietil.BD50/10Atm	3,20	201,60
U37PA902	3,000 Ud	Collarín de toma para D=80 mm	3,86	11,58

REFORMA Y MEJORA DEL PARQUE DE LA AVENIDA DE EUROPA EN BEGIJAR
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
U37PA911	3,000 Ud	Racor de latón para D=50 mm.	7,81	23,43
U37QA001	3,000 Ud	Boca riego "Madrid" D=50	38,98	116,94
U37Y0015	180,000 MI	Cable de .06-1kv 4x6 mm2	1,00	180,00
			Grupo U37.....	3.505,09
U39AA002	5,400 Hr	Retroexcavadora neumáticos	37,50	202,50
U39AH024	1,800 Hr	Camión basculante 125cv	33,00	59,40
U39CA001	19,440 Tm	Arena amarilla	11,50	223,56
U39GK010	180,000 MI	Tubo PVC corrugado =65 mm	1,20	216,00
			Grupo U39.....	701,46
U40AK450	2,000 Ud	Piezas acometida red riego	75,00	150,00
			Grupo U40.....	150,00
UE03900	12,000 u	TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm	23,00	276,00
			Grupo UE0	276,00
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60
WW00400	330,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	99,00
			Grupo WW0.....	105,60

Resumen

Mano de obra	27.473,22
Materiales.....	49.436,17
Maquinaria.....	4.061,64
Otros	13.364,77
TOTAL.....	80.941,61